桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人： 广西壮族自治区烈士陵园

(单位盖章)

造价咨询人： 广西鼎凡项目管理有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：广西壮族自治区烈士陵园
(单位盖章)

造价咨询人：广西鼎凡项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编　制　人：
(造价人员签字)

复　核　人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目

一、工程概况：

1、工程名称：桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目；

2、建设单位：广西壮族自治区烈士陵园；

3、本项目位于广西南宁市。

二、本工程包括范围：本工程施工设计图，其中设计图纸以下列工作内容不再本次施工范围：1.拆除建筑(单层简易房）520m²、2.拆除建筑(双层混凝土)432m²（弃渣537.12m3）、4.拆除围墙446.4m3、5.矮墙破除 430m3及其建筑垃圾清运。

三、本工程编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》；

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013)`及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

3、2021版《广西壮族自治区园林及仿古建筑工程及消耗量定额》及计价相关的规定；

4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

5、其他工程工程量计算规则及定额套用：广西壮族自治区现行的最新版的相对应定额及取费标准执行，所有涉及取费区间的均采用中值计算取费；

6、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号)；

7、桂建发〔2023〕6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》；

8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》(桂建标（2018）14号)、桂建标[2019]12号文《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

9、材料价格参考2025年《南宁市建设工程造价信息》（第1期）上半月计取，南宁市信息价没有的信息价参照同期市场价。

10、运距暂按20km计算，结算以实际发生为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目			
	投标报价合计			

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	地面硬化拆除			
1.1.2	园林绿化工程			
1.1.3	清淤及道路工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	地面硬化拆除		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	园林绿化工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	清淤及道路工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		地面硬化拆除					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	041001001001	拆除路面 拆除硬化地面30cm	m²	3673.00			
2	040103002001	废渣弃置	m³	1101.90			
3	桂010103003002	石方运输增（减）m3·km 暂按增运19km，结算按实际	m³·km	20936.10			
4	010103002003	消纳费	m³	1101.90			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		园林绿化工程					
		分部分项工程					
6	060212025	回填土	m³	39.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		水泵房购土回填300mm厚土方					
7	050102009001	栽植水生植物 荷花,高40cm，冠幅40cm,5盆/m2 养护期:三个月	株	1000			
8	050102009002	栽植水生植物 花叶芦竹,高50cm，冠幅30cm,36袋/m2 养护期:三个月	株	3600			
9	050102009003	栽植水生植物 水生美人蕉,高40cm，冠幅30cm,25袋/m2 养护期:三个月	株	3750			
10	050102009004	栽植水生植物 梭鱼草,高40cm，冠幅30cm,36袋/m2 养护期:三个月	株	5400			
11	010101004001	挖基坑土方	m^3	1.55			
12	010103002001	余土弃置 场内消化	m^3	1.55			
13	010501003001	C20独立基础 普通商品砼，非泵送	m^3	1.55			
14	040901009	预埋铁件 部位:混凝土基础	t	0.048			
15	010507005001	混凝土仿木栏杆 H=1250mm 详见②钢筋混凝土仿木栏杆/M4 钢筋混凝土立柱 150*150*1250mm@2700mm，刷仿木漆内配Φ8钢筋 钢筋混凝土立柱间横杆1根80*80*2550mm钢筋混凝土，刷仿木漆内配Φ8钢筋 钢筋混凝土立柱间横杆2根50*50*2550mm钢筋混凝土，刷仿木漆内配Φ8钢筋 钢筋混凝土立柱间横杆4根50*50*850mm钢筋混凝土，刷仿木漆内配Φ8钢筋 钢筋混凝土立柱间立杆10根50*50*470mm钢筋混凝土，刷仿木漆内配Φ8钢筋 钢筋混凝土立柱间立杆9根50*50*670mm钢筋混凝土，刷仿木漆内配Φ8钢筋	m	114.00			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		清淤及道路工程					
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
16	040203007001	铣创机铣创路面3cm	m²	1050.00			
17	040203003001	石油沥青粘层油	m²	1050.00			
18	桂010901008	干铺土工布	m²	1050.00			
19	040203006001	80厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	1050.00			
	15.	其他相关项目					
20	060302002	鱼塘清整 清理淤泥、外运	m²	816.00			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
		地面硬化拆除				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		园林绿化工程				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		清淤及道路工程				
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
	地面硬化拆除		
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	357.12	分部分项工程费及措施项目费
	园林绿化工程		
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	231.45	分部分项工程费及措施项目费
	清淤及道路工程		
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	295.97	分部分项工程费及措施项目费
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		合　　计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	地面硬化拆除			
一	2022市政综合工程一般计税法			
	园林绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法			
	清淤及道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法			
	合　　计			

设 备 及 价 格 表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　　　第1页 共1页

序号	编码	设备名称、规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1						

税后项目清单与计价表

工程名称:桂南园燃气公司占地整改地块建筑及垃圾处理和污水治理项目　　　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
					单价	合价
		合　　计				