

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西烈士陵园（广西革命纪念馆）

(单位盖章)



造价咨询人：广西中吉银工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2026年7月2日

招 标 工 程 量 清 单



招标人: 广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)
(单位盖章)



造价咨询人: 广西中吉银工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

何建波

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年7月2日

复核时间: 2026年7月2日

总 说 明

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目,施工地点位于自治区烈士陵园内。主要内容:绿化工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。
- 2、《〈建设工程工程量清单计算规范〉(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额。
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 5、2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》工程管理及利润取中值。
- 7、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知 桂造价[2019]10号。
- 8、本工程采用一般计税法。
- 9、“安全生产责任保险费”:按自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023] 6号)计入暂估价,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

三、建筑材料预算价格:

- 1、2026年第03期(上半月)《南宁建设工程造价信息》公布的南宁市信息价参照采用中等价位,缺项部分通过市场询价或参考南宁市往期信息价和周边信息价获取。
- 2、本工程采用预拌普通混凝土。

四、其他需要说明的问题:

单位工程投标报价汇总表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	060104001	清理表土 1. 以现场实际施工面积为准 2. 厚度暂按350mm	m³	1102.50			
2	040102001	场地内建筑垃圾清理 1. 石渣等废料 2. 起步运距1KM	m³	15.00			
3	桂040103003	土石方运输每增1km 1. 石渣等废料增运暂按14KM，结算以实际 确认运距未准	m³·km	210.00			
4	040103002	余方弃置 1. 废弃料品种:清表土方 2. 园区内堆放运距1km以内	m³	1102.50			
5	040101001	挖一般土方(装车) 1. 园区内塘泥当做种植土回填	m³	945.00			
	1.	绿化工程					
6	050101009	种植土回(换)填 1. 园区内塘泥 2. 机械回填	m²	945.00			
7	050102012	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月	m²	3150.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
8	041106001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3 以外	台·次	1			
9	041106001	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以外	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
10	030404016	水泵控制箱 1. 根据水专业要求由水泵厂家配套 2. 控制原理由厂家负责 3. 此箱带隔离电器装置各出线回路装设 30mA的剩余电流动作保护器	台	1			
11	030408003	电缆保护管 镀锌钢管 SC32	m	36.37			
12	030408003	电缆保护管 PC20	m	32.94			
13	030408001	铜芯电力电缆 VV-1KV-5*4mm ²	m	39.33			
14	030408001	铜芯电力电缆 VV-1KV-3*2.5mm ²	m	38.89			
15	030408006	电力电缆头 VV-1KV-5*4mm ²	个	2			
16	030408006	电力电缆头 VV-1KV-3*2.5mm ²	个	6			
17	桂030413013	土方开挖	m ³	23.64			
18	桂030413014	土方回填	m ³	23.64			
19	桂030413016	拆除200厚混凝土路面	m ²	26.94			
20	040103002	余方弃置 1. 运距1KM	m ³	10.78			
21	桂040103003	土石方运输每增1km 1. 增运暂按14km, 结算以实际为准	m ³ ·km	150.92			
22	桂030413017	200厚C30混凝土路面恢复	m ²	26.94			
23	040202011	200CM碎石垫层	m ²	26.94			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
24	031001006	PE灌溉给水管 DN65 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	121.03			
25	031001006	PE灌溉给水管 DN50 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	41.90			
26	031001006	PE灌溉给水管 DN40 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	72.16			
27	031001006	PE灌溉给水管 DN32 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	43.87			
28	031001006	PE灌溉给水管 DN25 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	35.17			
29	031001006	PE灌溉给水管 DN20 1.0Mpa 1. 连接方式: 热熔连接	m	118.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	031003001	铸铁闸阀 DN65	个	3			
31	031003001	不锈钢电磁阀 DN50	个	1			
32	031003001	不锈钢电磁阀 DN40	个	3			
33	031003001	双法兰限位伸缩器 DN65	个	1			
34	031003013	铸铁立式旋翼式水表 DN65	组	1			
35	031003008	不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1			
36	桂031010001	地埋自动伸缩灌溉喷头 5004-(PC) 接口为DN20	个	24			
37	030109011	灌溉不锈钢潜水泵 QN15-40-4KW 1. Q=15m ³ /h, H=40m, N=4kw	台	2			
38	040101002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土	m ³	181.58			
39	040101002	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土	m ³	214.88			
40	040103001	回填方 1. 填方材料品种: 中粗砂回填	m ³	136.18			
41	040305001	中粗砂管道垫层	m ³	45.40			
42	040103001	回填方 1. 填方材料品种: 开挖利用土	m ³	214.88			
43	040103002	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖余土 2. 运距1km	m ³	181.58			
44	桂040103003	土石方运输每增1km 1. 增运暂按14KM, 结算以实际为准	m ³ ·km	2542.12			
45	040504001	砖砌阀门井 ϕ 1200 1. 做法详见图集07MS101-2/14	座	5			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
46	011705001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m ³	台次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	1	人工合计			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	2	材料合计			
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
10	011504001	六角空心钢(综合)	kg		
11	012902001	钢板(综合)	kg		
12	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
13	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
14	020101002	橡胶板 2mm	m²		
15	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
16	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
17	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
18	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
19	022705003	棉丝	kg		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022706010	破布	kg		
22	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
23	023301002	草袋	条		
24	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
25	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
26	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
27	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
28	031311008	低碳钢电焊条	kg		
29	031321001	焊锡丝 综合	kg		
30	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
31	031338002	合金钢钻头一字型	个		
32	031345001	钢锯条	根		
33	031345010	切割机刀片	片		
34	031347001	砂纸	张		
35	031347004	铁砂布	张		
36	040301006	天然中(粗)砂	m³		
37	040501001	砾石(综合)	m³		

主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040502004	碎石(5~40)mm	m³		
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	130102001	调和漆(综合)	kg		
41	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
42	130503001	沥青漆	kg		
43	130519001	沥青绝缘漆	kg		
44	130705002	铅油	kg		
45	140101001	清油	kg		
46	140303001	煤油	kg		
47	140702001	机油(综合)	kg		
48	140717001	黄油	kg		
49	140901002	电力复合酯 一级	kg		
50	143124001	漂白粉	kg		
51	143303001	硬酯酸 一级	kg		
52	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
53	143901002	乙炔气	kg		
54	143906001	氧气	m³		
55	144116005	粘合剂	kg		
56	172513000	塑料软管	kg		
57	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
58	172706002	高压胶管 Φ25	m		
59	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
60	181515005	钢制活接头 DN40	个		
61	181515006	钢制活接头 DN50	个		
62	181515007	钢制活接头 DN65	个		
63	182501001	塑料管卡 de20	个		
64	182501002	塑料管卡 de25	个		
65	182501003	塑料管卡 de32	个		
66	182501004	塑料管卡 de40	个		
67	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
68	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
69	182519002	固定卡子 3×80	套		
70	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
71	200110007	平焊法兰 1.6MPa DN65	片		
72	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
73	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
74	290624001	硬塑料管接头D20	个		

主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
76	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
77	291720001	胶木线夹	个		
78	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
79	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
80	322703001	农药	kg		
81	330114001	高稀钢爬梯	个		
82	340701001	塑料手套 ST型	副		
83	341101001	水	m ³		
84	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
85	341508001	其他材料费	元		
86	341508006	其他材料费	元		
87	341509001	校验材料费	元		
88	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
89	370501003	枕木	m ³		
90	370905001	钢垫板	kg		
91	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
92	3	商品砼合计			
93	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
94	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
95	4	主材合计			
96	170014000	镀锌钢管 SC32	m		
97	172500000	塑料管 PC20	m		
98	172502000	PE灌溉给水管 DN50 1.0Mpa	m		
99	172502000	PE灌溉给水管 DN40 1.0Mpa	m		
100	172502000	PE灌溉给水管 DN32 1.0Mpa	m		
101	172502000	PE灌溉给水管 DN25 1.0Mpa	m		
102	172502000	PE灌溉给水管 DN65 1.0Mpa	m		
103	172502000	PE灌溉给水管 DN20 1.0Mpa	m		
104	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
105	180903000	塑料给水管件	个		
106	182103000	双法兰限位伸缩器 DN65	个		
107	194103000	不锈钢Y型过滤器 DN65	个		
108	194103000	不锈钢电磁阀 DN40	个		
109	194103000	不锈钢电磁阀 DN50	个		
110	194103000	铸铁闸阀 DN65	个		
111	240101000	铸铁立式旋翼式水表 DN65	个		

主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	320701000	马尼拉草	m²		
113	323201000	地埋自动伸缩灌溉喷头 5004- (PC) 接口为DN20	个		
114	550117001	水泵控制箱	台		
115	B1-0920.1	潜水泵 设备重量 (0.1t)	台		
116	Z281100000	VV-1KV-5*4mm2	m		
117	Z281100000	VV-1KV-3*2.5mm2	m		
118	5	机械台班组成合计			
119	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
120	000701003	市政机械第一类费用	元		
121	000903001	机械台班人工费	元		
122	000903002	机械第一类费用	元		
123	002401001	机械台班人工费	元		
124	140301004	国V汽油 92#	kg		
125	140301004	汽油92#	kg		
126	140301004	汽油 92#	kg		
127	140304001	轻柴油 0#	kg		
128	140304001	轻柴油0#	kg		
129	341103001	电	kW. h		
130	341103001	电	kW · h		
131	994701004	折旧费	元		
132	994701005	检修费	元		
133	994701006	维护费	元		
134	994701007	安拆及场外运输费	元		
135	994701008	其他费	元		
136	6	机械合计			
137	341509003	其他机械费	元		
138	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
139	980502004	数字万用表PS-66	台班		
140	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
141	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
142	981701001	对讲机 C15	台班		
143	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
144	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
145	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
146	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
147	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
148	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园人工湖南侧绿化项目

第5页 共5页

[illegible]